

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
01	עבודות עפר				
01.020	חפירה				
01.020.0010	ניקוי ופינוי חול מיציאת חרום	מ"ק	4.00		
	סה"כ לחפירה				
	סה"כ לעבודות עפר				
02	בטונים				
02.006	יציקות ביניים ושונות				
02.006.0466	שיקום בטונים קיימים בהם הזיון חלוד, והבטון סדוק ע"י עטיפה בטיח עשיר צמנט לרבות סיתות טיח וחלקי בטון, ניקוי הזיון ומריחה בממיר חלודה, ותיקון ע"י "סיקה טופ" 110, ו"סיקה טופ" 122. התיקון מעל 0.5 מ"ר)	מ"ר	30.00		
	סה"כ ליציקות ביניים ושונות				
02.061	קירות בטון				
02.061.0010	חגורת בטון בגובה 30 ס"מ מגובה 0 לרבות קוצים וחיבור לקיר קיים בעזרת קידוח וקוצים	מ"ק	0.50		
	סה"כ לקירות בטון				
	סה"כ לבטונים				
05	עבודות איטום				
05.013	איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				
05.013.0010	איטום בטונים מבחוץ במערכת חד שכבתית של יריעות ביטומניות פלסטומריות עם ציפוי אגרגט לבן מושבחות בפולימר APP, בעובי 5 מ"מ, מסוג "פוליפלט 5R" או "ביטומפלט 5R" או "ספירפלט 5R לבן" או "ישראלונה 5R" או ש"ע. היריעות מולחמות לתשתית ובחפיפה של 10 ס"מ. לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או "ספיר פריימר B-2000" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר	מ"ר	40.00		
	סה"כ לאיטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				
	סה"כ לעבודות איטום				
08	מתקני חשמל				
08.071	מפסקי זרם למאור				

סה"כ	מחיר	כמות	יח'	תאור	סעיף
		6.00	יח'	מפסק יחיד למאור 16A דגם "SYSTEM" תוצרת "גוויס" או דגם "טוסקנה" תוצרת "וויסבורד" או דגם "OPTIMA THEA" מתוצרת "פנסוניק" או ש"ע תה"ט לרבות מכסה ומתאם לרבות פירוק הישן	08.071.0200
				סה"כ למפסקי זרם למאור	
				גופי תאורה פלורסנטיים	08.081
		4.00	יח'	גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק	08.081.0060
		1.00	קומפ	תיקון לוח חשמל על כל האביזרים כולל החלפת רכיבים ע"פ הצורך והכל ע"פ התקן	08.081.0061
				סה"כ לגופי תאורה פלורסנטיים	
				סה"כ למתקני חשמל	
				עבודות טיח	09
				טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ	09.023
		50.00	מ"ר	טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ, גמר אקרילי דוגמת "טיח תרמי TH200" או "טיח תרמי TH300" או "טיח תרמי TH400" לרבות שכבת "הרבצה צמנטית PL100" תחתונה בעובי 0.5 ס"מ, לרבות פרופילים (כ- 0.7 מ"מ/א"מ"ר), טיח תרמי בעובי 3 ס"מ, "טיח מגן PL122" בעובי 0.5 ס"מ, "שליכט צבעוני גמיש" או שליכט וציפוי צבע אקרילי גמיש או ש"ע	09.023.0210
				סה"כ לטיח לבידוד תרמי של קירות חוץ	
				סה"כ לעבודות טיח	
				עבודות צביעה	11
				צבע פנים	11.011
		100.00	מ"ר	צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרילי" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות	11.011.0710
				סה"כ לצבע פנים	
				צביעת מסגרות אומן	11.030
		1.00	יח'	צבע "המרטון" או ש"ע על דלת פח דו כנפית במידות 120-140/210 ס"מ, לרבות משקוף, ליטוש, ניקוי בעזרת מדלל וצביעה ב-2 שכבות צבע עליון	11.030.0015
				סה"כ לצביעת מסגרות אומן	

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
	סה"כ לעבודות צביעה				
29	שילוט והכוונה בבניינים				
29.030	שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים				
29.030.0050	שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 75 מ"ר ועד 100 מ"ר בצבעים פולטי אור	קומפ	1.00		
	סה"כ לשילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים				
29.063	סימון נגד החלקה				
29.063.0350	צביעה של קצות שלחי מדרגות במקלט/מרחב מוגן בצבע צהוב זוהר ברוחב 4-5 ס"מ	מ'	20.00		
	סה"כ לסימון נגד החלקה				
	סה"כ לשילוט והכוונה בבניינים				
44	גידור				
44.012	גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה				
44.012.0007	גדר דגם "ערן משופר" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עשויה מפרופילים ניצבים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, שני פרופילים אופקיים 2/40/60 מ"מ, ועמודים מפרופיל 2/60/60 מ"מ כל 3.0 מ', להתקנה מושלמת על שיפוע המקלט	מ'	10.00		
	סה"כ לגדרות מוסדיות מפרופילי פלדה				
	סה"כ לגידור				
58	מרחבים מוגנים ומקלטים				
58.001	מסגרות				
58.001.0230	רשתות לצינורות אוורור 8" לרבות הרכבה וריתוך לצינורות	יח'	4.00		
58.001.0250	אטמי גומי בחלון או דלת מרחב מוגן בעובי 18 מ"מ לרבות פירוק הקיים	מ'	15.00		
58.001.0260	שיקום של דלת כניסה למרחב מוגן במידות עד 106/200 ס"מ הכולל: טיפול בידידות וצירים, תיקוני מסגרות, הסרת חלודה, צביעה, החזרה לתפקוד מלא	קומפ	1.00		
58.001.0270	שיקום חלון הדף ומרחב מוגן מכל סוג ומידה הכולל: טיפול בצירים וידידות, תיקוני מסגרות, הסרת חלודה, צביעה עפ"י מפרט, החזרה לתפקוד מלא	קומפ	2.00		

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
58.001.0320	מכסה לצינור איורור בקוטר 8" לרבות אטם תיקון הברזות, ופירוק הקיים	יח'	2.00		
58.001.0340	חידוש צבע על גבי סולם פלדה קיים ביציאת חירום	קומפ	1.00		
58.001.0350	חידוש צבע על גבי צינור איורור בכל קוטר לרבות מכסה	קומפ	4.00		
	סה"כ למסגרות				
	סה"כ למרחבים מוגנים ומקלטים				

סה"כ למקלט הדקל 93 בסמוך לגן השעשועים

סה"כ למקלט הדקל 93 בסמוך לגן השעשועים

	01 עבודות עפר
	02 בטונים
	05 עבודות איטום
	08 מתקני חשמל
	09 עבודות טיח
	11 עבודות צביעה
	29 שילוט והכוונה בבניינים
	44 גידור
	58 מרחבים מוגנים ומקלטים
	סה"כ עלות
	מע"מ בשיעור 17%
	סה"כ כולל מע"מ
	סה"כ במילים:

מדד מכרז / הצעה:	תאריך מדד:
חתימה:	חותמת:
חתימה:	חותמת: